

# MONTAGESYSTEM FÜR SÜDAUSRICHTUNG

# ilzoEASY

## DATENBLATT





Durch die Weiterentwicklung unserer Aufständerungen mit Modulklemmen ist es gelungen, ein System herzustellen, das mit Haken eine schwimmende Verlagerung der Module bietet. Kleinere Dachunebenheiten können somit ohne Verschränkung auf das Modul überbaut werden.

## VORTEILE:

-  **3- System Bauteile**
-  **Optimierte Hinterlüftung**
-  **Gleichmäßige Lastverteilung**
-  **Für gängige Module geeignet**
-  **Inklusive Systembeschreibung**
-  **Ungehinderte Entwässerung durch 2cm hohe EPDM-Füße**
-  **Montage ohne Modulklemmen**
-  **Leichte Konstruktion ab 9kg pro qm (inkl. Module)**
-  **Keine Dachdurchdringung**
-  **Auf jedem Flachdach montierbar**
-  **Alle Dachzonen belegbar**
-  **Schnellste Montage durch hohen Vormontagegrad von < 0,3 Mannstunden /kWp**




## Technische Daten

Dachart	Flachdach
Dachneigung	0 - 5 Grad
Dacheindeckung	Folie, Bitumen, Blechdach
Modulmaße	Modulmaß unabhängig
Modulart	für gerahmte Module
Befestigungsart	klemmenlose Montage
Befestigungspunkte	an der langen Modulseite im Bereich der Modulecken
Modulanordnung	horizontal
Material	Aluminium, Verschraubung Edelstahl
Aufständerungswinkel	abhängig von Modulbreite / zwischen 10 - 15 Grad
Rastermaße	1,50 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1030 - 1050 mm 1,65 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1090 - 1110 mm 1,65 m je Einzelreihe bei Modulbreite 1130 - 1150 mm
Dachabdichtung	keine Dachdurchdringung erforderlich
Standsicherheit	nach Vorgabe des DiBt im Grenzsichtwindkanal des ifi-Instituts in Aachen
Bautenschutz	EPMD-Fuß
Wartung	wartungsfrei, Module jederzeit durch Reihenabstand zugänglich (Elektrowartung, Reinigung...)



## SIE HABEN FRAGEN? UNSER PV-TEAM HILFT IHNEN GERNE WEITER:

 Vertriebsbüro PV-Montagesysteme

 +49 2777 81184-0

 pv@ilzo.com

 Ilzhöfer GmbH | Industriestraße 1 | 97522 Sand a. Main  www.ilzo.com